

Auftraggeber:

Bezeichnung des Auftraggebers: Gemeinde Glowe über Amt Nord Rügen
 PLZ: 18551
 Ort: Sagard
 Straße: Ernst-Thälmann-Straße 37
 Telefon: 038302/ 800 100
 Fax: 038302/ 800 145

Angaben zum Vergabeverfahren:

Auftragsgegenstand: Neubau der Mehrzweckhalle Glowe
 Gewähltes Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung je Los
 Verdingungsordnung: VOB/A
 Ort der Ausführung: Glowe

Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
Los 1	<u>Erschließung und Außenanlagen</u> <ul style="list-style-type: none"> ● 250 m³ Bodenabtrag/-auftrag ● 95 m³ Oberbodenauftrag ● 300 m² Baustraßen, Lager-/Kraufstellflächen ● 240 m Bauzaun einschl. Toranlage ● 160 m² befahrbare/ begehbbare Flächen mit Betonsteinpflaster ● 45 m² Traufstreifen mit Betonplatten ● 215 m Randeinfassungen ● 50 m³ Frostschutzschicht 0/32 ● 5 m³ Schottertragschicht 0/45 ● 850 m² Rasenflächen ● 20 m² Gehölzflächen ● 180 m Regenwasserleitung 150 bis DN250 PVC einschl. Schächte, Entwässerungsrinnen, Abläufe ● 80 m Schmutzwasserleitung DN150 PVC einschl. Schächte, Fettabscheider ● 25 m Tiefbau für MD-Gasleitung, Telekom und Infokabel ● je 12 m Tiefbau Elt und Telekom ● 70 m Leerrohrtrasse einschl. Kabelziehschacht ● Einbauten wie: Abtretröste, Türfeststeller, Fahrradbügel, Abfallbehälter, Müllboxen, Fahnenmasten 	ESTRA GmbH Ringstraße 139 18528 Bergen auf Rügen Auftrag erteilt am 24.03.2020	27.01.2020

<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse Sanitärcontainer, Bauwasseranschluss, Tiefbauleistungen für Baustromanschluss, Verkehrssicherung 		
---	--	--

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **30.03.2020 - 31.05.2020**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **24.03.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
Los 2	<p>Erweiterung Rohbau</p> <p>1. Gerüst</p> <ul style="list-style-type: none"> • ca. 920 m² Arbeitsgerüst • ca. 185 m Dachfanggerüst • 2 St. Treppenaufgang für Gerüst • ca. 420 m² Auffangnetzte <p>2. Erdarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • ca. 2.070 m³ Bodenaushub • ca. 2.485 t Entsorgung Z1.2 • ca. 1315 m³ Bodeneinbau • 1 St. offene Wasserhaltung <p>12. Mauerarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • ca. 510 m² Porenbeton-Mauerwerk, d= 30 - 36,5 cm • ca. 510 m² Kalksandstein- Mauerwerk, 11,5 - 24 cm <p>13. Betonarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • ca. 95 m³ Streifenfundamente • 7 Stück Köcherfundamente 1,50 x 2,70 x 1,10 m • ca. 540 m² WU-Ortbeton Bodenplatte, d= 25 cm • ca. 510 m² Filigrandecke, d= 22 cm • ca. 95 m Stb-Attika b/h= 17/28 cm • 6 St. Betonstützen 24/24 cm • ca. 130 m StB-Ringanker IW, b/h 17,5-24/25 cm • ca. 60 m StB-Ringbalken AW, U-Schale, b/h 36,5/25 cm • ca. 80 m Grundleitungen Schmutzwasser, DN100 • ca. 440 m Ringerder 	<p>Bau GmbH Heinemann Industriestraße 3 18528 Bergen auf Rügen Auftrag erteilt. 07.04.2020</p>	<p>11.02.2020</p>

16. Zimmerarbeiten

- 5 St. BSH-Dachbinder, 20/120cm l= ca. 18,80 m
- 2 St. BSH- Giebelbinder, 20/60 cm l= ca. 18,80 m
- 36 St. Aussteifungshölzer, l= 4,32 m
- ca. 240 m² Fassadenelemente (Holzunterkonstruktion, Dämmung u. Schichtstoffplattenverkleidung)

17. Stahlbauarbeiten

- 14 St. Stützen HEB 280, l= ca. 7,10 m
- 8 St. Stützen HEA 220, l= ca. 7,00 m
- 24 St. Aussteifungsverband HEA 220, IPE 240, l= ca. 3,52 m
- 10 St. Dachverband als Zugstabsystem
- diverses Kleinmaterial

18. Abdichtungsarbeiten

- ca. 185 m² Sockelabdichtung
- ca. 380 m² Bodenabdichtung
- ca. 510 m² Dampfsperrschweißbahn auf Betondach

23. Putzarbeiten

- ca. 185 m² Sockelputz mit 60 mm Dämmung
- ca. 665 m² Kalkzementputz PII, innen
- ca. 180 m² Gipsputz P IV, innen
- ca. 395 m² Siliconharzleichtputz für außen
- ca. 135 m² WDVS

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **14.04.2020 - 27.11.2020**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **09.04.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 3	<p>Dächer</p> <p>Dach Halle</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ca. 510 m2 Trapezblech auf BSH-Binder als Tragschale ● 510 m2 Akustikdämmung ● 510 m2 Gefälledämmung ● ca. 510 m² Bitumenabdichtung ● ca. 95 m Kastenrinne ● ca. 35 m Regenfallrohr, DN 120 ● ca. 95 m Attikaabdeckung ● 4 St. Oberlicht 1,80 x 1,80 m mit RWA <p>Dach Anbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ca. 510 m² Gefälledämmung ● ca. 510 m² Bitumenabdichtung ● 6 St. Attikaablauf ● ca. 25 m Regenfallrohr rechteckig 80 x 80 mm ● ca. 95 m Attikaabdeckung ● 1 St. Oberlicht 1,50 x 1,50 m mit RWA 	<p>Gurr Abdichtungstechnik GmbH Gartenstr. 9</p> <p>18442 Niepars Auftrag erteilt. 10.06.2020</p>	<p>11.03.2020</p>
-------	--	---	-------------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **30.10.2020 - 18.12.2020**
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **03.05.2020**

Los 4	<p>Tischler - Kunststoff Fenster</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 9 St. K.-Fenster ca. 1,00 x 1,00 m ● 4 St. K.-Fenster ca. 1,00 x 1,50 m ● 13 St. Holzwerk-Fensterbank Innen, l= ca. 1,00 m ● 1 St. Holzwerk-Fensterbank Innen, l= ca. 1,50 m ● 13 St. Alu-Fensterbank Außen, l= ca. 1,00 m ● 1 St. Innen-Rollade, Kunststoff, ca. 1,50 x 1,20 m 	<p>SUBAG mbH</p> <p>Knieperdamm 25</p> <p>18435 Stralsund</p> <p>Auftrag erteilt. 10.06.2020</p>	<p>11.03.2020</p>
-------	--	--	-------------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **16.11.2020 - 11.12.2020**
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **03.05.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 5	Metallbau / Alu Glas Elemente <ul style="list-style-type: none"> ● 1 St. Alu-Fester-Element, ca. 5,11 x 2,50 m ● 1 St. Alu-Fester-Element, ca. 4,05 x 2,50 m ● 1 St. Alu-Fester-Element, ca. 7,85 x 2,50 m ● 1 St. Alu.-Fenster ca. 1,83 x 0,75 m ● 2 St. Innen-Alu-fenster, festverglast, ca. 1,40 x 1,40 m ● 1 St. T30-Stahl-Innentür, ca. 0,885 x 2,135 m ● 1 St. Alu-Außentür mit OL, 3-tlg., ca. 2,01 x 2,90 m ● 3 St. Alu-Außentür, ca. 1,13 x 2,26 m ● 1 St. CS-Alu-Innentür, 2-tlg, ca. 1,51 x 2,40 m ● 3 St. CS-Alu-Innentür, 1-tlg, ca. 1,26 x 2,40 m ● 1 St. Alu-Innentür mit OL, 4-tlg, ca. 2,01 x 3,28 m ● 2 St. Alu-Innentür mit Paneel, 1-tlg, ca. 1,26 x 2,40 m 	<p style="text-align: center;">Specht Glas- und Metallbau GmbH</p> <p style="text-align: center;">Hawermannweg 18 18069 Rostock</p> <p style="text-align: center;">Auftrag erteilt. 10.06.2020</p>	03.04.2020
-------	--	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **16.11.2020 - 11.12.2020**
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **24.04.2020**

Los 6	Lichtbandlelemente <ul style="list-style-type: none"> ● 108 m² Polykarbonat-Lichtband, h= ca. 1,10 m ● ca. 95 m Holz-Innen Fensterbank, b = ca. 36 cm ● ca. 40 m² OSB-Platte, d= 30 mm ● ca. 95 m Fensterabdeckprofil außen ● 4 St. Ecklösung für Lichtband ● 4 St. Ecklösung für Fensterabdeckprofil 	<p style="text-align: center;">Heinrich Strunz GmbH Lamilux</p> <p style="text-align: center;">Zehstr. 2 95111 Rehau</p> <p style="text-align: center;">Auftrag erteilt. 10.06.2020</p>	11.03.2020
-------	--	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **16.11.2020 - 11.12.2020**
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **03.05.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 7	Trockenbauarbeiten <ul style="list-style-type: none"> ● ca. 70 m² GK-Wände ● ca. 38 m² GK-Vorsatzschalen ● ca. 51 m² abgehängte Unterdecke mit Zementbauplatte ● ca. 77 m² abgehängte Rasterdecke, ● ca. 34 m² abgehängte Rasterdecke, ballwufsficher ● ca. 82 m² abgehängte Akustikdecke, ballwufsficher ● ca. 150 m Deckenrandfries, 40 cm breit ● 2 St. Vertikaljalousie ca. 1,40 x 1,40 m ● 3 St. Vertikaljalousie ca. 7,85/4,75/4,05 x 2,50 m ● 7 St. WC Trennwandanlage mit Tür ● 1 St. Schamwand ● ca. 120 m² Akustikwandpaneel, ballwurfsicher ● 1 St. Trennvorhang, ca. 18,00 x 5,60 m ● 2 St Ballfangnetz, ca. 13,50 x 5,60 m ● 2 St. Tribüne aus Stahlkonstruktion mit Sitzbänke, ca. 7,25 x 2,00 m ● 1 St. Blower Door Test 	Ausschreibung Aufgehoben am 15.01.2021	19.11.2020
-------	---	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **26.01.2021 - 13.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **30.01.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 7.1	Trockenbau <ul style="list-style-type: none"> ● ca. 70 m² GK-Wände ● ca. 38 m² GK-Vorsatzschalen ● ca. 51 m² abgehängte Unterdecke mit Zementbauplatte ● ca. 77 m² abgehängte Rasterdecke, ● ca. 34 m² abgehängte Rasterdecke, ballwurfsicher ● ca. 82 m² abgehängte Akustikdecke, ballwurfsicher ● ca. 150 m Deckenrandfries, 40 cm breit ● 2 St. Vertikaljalousie ca. 1,40 x 1,40 m ● 3 St. Vertikaljalousie ca. 7,85/4,75/4,05 x 2,50 m ● 7 St. WC Trennwandanlage mit Tür ● 1 St. Schamwand ● ca. 120 m² Akustikwandpaneel, ballwurfsicher ● 1 St. Trennvorhang, ca. 18,00 x 5,60 m ● 2 St Ballfangnetz, ca. 13,50 x 5,60 m ● 1 St. Blower Door Test 	P-St System Ausbau GmbH & Co. KG Gewerbepark 13a 18546 Sassnitz Auftrag erteilt. 24.02.2021	18.01.2021
---------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **01.03.2021 - 30.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **11.03.2021**

Angaben zum Vergabeverfahren:

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 07.02
Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung
Verdingungsordnung: VOB/A
Ort der Ausführung: Glowe

Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:

Los 7.2	Trockenbau <ul style="list-style-type: none"> ● 2 St. Tribüne aus Stahlkonstruktion mit Sitzbänke, ca. 7,25 x 2,00 m 		12.04.2021
---------	--	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **24.08.2021 - 30.08.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **04.06.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 8	Fliesenarbeiten <ul style="list-style-type: none"> ● ca. 135 m² flächenelastischer Prallschutz aus Holz Zulage für ca. 115 m² Akustikausführung ● 1 St. Geräteraumtor mit Prallschutz ● 2 St. Notausgangstür mit Prallschutz ● 1 St. Metall-Glas-Bande ca. 27,00 x 0,90m ● 4 St. Tür für Bande, ca. 1,20 m breit 	Karl Braun Innenausbau GmbH Lange Umbrüche 1-3 72221 Haiterbach Auftrag erteilt. 22.09.2020	01.07.2020
-------	--	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **25.06.2021 - 15.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **02.10.2020**

Los 9	Bodenbelag / Hallenboden <ul style="list-style-type: none"> ● ca. 510 m² Bodenabdichtung gegen Bodenfeuchte ● ca. 495 m² Wärmedämmung unter Sportboden ● ca. 410 m² flächenelastischer Sportbodenkonstruktion aus Holz ● ca. 85 m² starre Sportbodenkonstruktion aus Holz ● ca. 410 m² Vinyl-Sportbodenbelag ● ca. 500 m Spielfeldmarkierungen ● ca. 410 m² Sportfußbodenheizung ● ca. 195 m² PVC-Bodenbelag im Sozialtrakt ● ca. 160 m Sockelleiste aus Kunststoff 	Hoppe Sportbodenbau GmbH Am Gründchen 5 01683 Nossen Auftrag erteilt. 24.02.2021	16.12.2020
-------	--	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **16.03.2021 - 24.06.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **26.03.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 10	Sportgeräte / Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> ● 1 Stück Volleyballanlage ● 2 Stück Basketball Deckenanlagen (Übungsanlage) ● 3 Stück Badmintonanlage ● 2 Stück Hallen-Handballtor ● 15 Stück Turnmatte Größe 200x100x6cm ● 20 Stück Yogamatte 120 x 60 x 0,9 cm ● 20 Stück Stepper 90 x 40 cm, Plattform zweifach höhenverstellbar ● 18 m Garderobensitzbank ● 18 m Garderobenhakenleiste ● 1 Stück Liegebank als Wandklappliege ● 1 Stück Schaukasten ca. 1600 x 950 mm für Innenbereich ● 1 Stück Außenschaukasten, ca. 1.450 x 1050 x 60 mm, Ständermontage ● 1 Stück Ausgabeküche mit Ausgabebetresen ● 1 Stück Akku-Reinigungsmaschine für Hallenreinigung ● 1 Stück Mobile Bühne, Abmessung: 6 x 4 m 	Ausschreibung Aufgehoben am 29.03.2021	04.03.2021
--------	---	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **03.05.2021 - 29.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **23.04.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 10.1	Sportgeräte / Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> ● 1 Stück Volleyballanlage ● 2 Stück Basketball Deckenanlagen (Übungsanlage) ● 3 Stück Badmintonanlage ● 2 Stück Hallen-Handballtor ● 15 Stück Turnmatte Größe 200x100x6cm ● 20 Stück Yogamatte 120 x 60 x 0,9 cm ● 20 Stück Stepper 90 x 40 cm, Plattform zweifach höhenverstellbar ● 18 m Garderobensitzbank ● 18 m Garderobenhakenleiste ● 1 Stück Liegebank als Wandklappliege ● 1 Stück Schaukasten ca. 1600 x 950 mm für Innenbereich ● 1 Stück Außenschaukasten, ca. 1.450 x 1050 x 60 mm, Ständermontage ● 1 Stück Ausgabeküche mit Ausgabebresen ● 1 Stück Akku-Reinigungsmaschine für Hallenreinigung ● 1 Stück Mobile Bühne, Abmessung: 6 x 4 m 	<p style="text-align: center;">Inmotion Sports UG Hatzfelder Str. 41 35216 Biedenkopf</p> <p style="text-align: center;">Auftrag erteilt. 23.04.2021</p>	30.03.2021
----------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **03.05.2021 - 08.09.2021**
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **14.05.2021**

Los 11	Elektro / Blitzschutz / EMA <ul style="list-style-type: none"> ● - Elektroakustische Anlage mit 30 Stück Lautsprechern ● - Hausalarmanlage mit 17 automatischen Melder inklusive Sounder ● 4 Handmeldern und 11 Signalgebern ● Beleuchtungsanlage mit 120 Leuchten, davon 30 Sporthallenleuchten ● 9.120 m Kabel und Leitungen 	Ausschreibung Aufgehoben am 10.06.2020	07.04.2020
--------	--	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **05.10.2020 - 08.07.2021**
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **05.06.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 11	Elektro / Blitzschutz / EMA <ul style="list-style-type: none"> ● - Elektroakustische Anlage mit 30 Stück Lautsprechern ● - Hausalarmanlage mit 17 automatischen Melder inklusive Sounder ● 4 Handmeldern und 11 Signalgebern ● Beleuchtungsanlage mit 120 Leuchten, davon 30 Sporthallenleuchten ● 9.120 m Kabel und Leitungen 	Beendet ohne Ergebnis am 06.08.2020	14.07.2020
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **19.10.2020 - 08.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **15.09.2020**

Angaben zum Vergabeverfahren:

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 11
 Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung
 Verdingungsordnung: VOB/A
 Ort der Ausführung: Glowe

Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:

Los 11	Elektro / Blitzschutz / EMA <ul style="list-style-type: none"> ● - Elektroakustische Anlage mit 30 Stück Lautsprechern ● - Hausalarmanlage mit 17 automatischen Melder inklusive Sounder ● 4 Handmeldern und 11 Signalgebern ● Beleuchtungsanlage mit 120 Leuchten, davon 30 Sporthallenleuchten ● 9.120 m Kabel und Leitungen 	EAB GmbH Rügen Industriestraße 37, 18528 Bergen auf Rügen Auftrag erteilt. 03.11.2020	10.09.2020
--------	---	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **01.11.2021 - 30.08.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **11.11.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 12	<p>HLS Installation</p> <p>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 9 WC; 2 PP, 11 Waschtische, 10 Duschen, 1 Ausguss, 3 Spülen/Spülmaschinen-Anschluss jeweils mit Vorwandmodul, Keramik, Armaturen, TW/SW-Anschluß; 135 m Schmutzwasserleitungen DN 56-100, 225 m Trinkwasserleitungen DN 10-32 mit Armaturen und Wärmeschutz <p>Wärmeversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 Gas-Brennwert-Therme 65 kW, 24 m² Solaranlage, 1300l Pufferspeicher, Frischwasserstation 80l/min, Verteiler mit 5 HK, 470 m² Fb-Heizung inkl. 4 FbH-Verteiler, Armaturen 330 m Heizungsleitungen inkl. Armaturen und Wärmeschutz <p>Lufttechnische Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 Zu- und Abluftgeräte mit WRG (2x2000 m³/h, 1x 1100 m³/h), 3 Abluftanlage (1x 500m³/h, 2x120m²/h), jeweils inkl. Rohrventilatoren, Rohrleitungen, Formteilen, Durchlässen und Ventilen 	<p>Ausschreibung Aufgehoben am 10.06.2020</p>	<p>26.03.2020</p>
--------	---	--	-------------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **19.10.2020 - 08.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **05.06.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 12	<p>HLS Installation</p> <p>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 9 WC; 2 PP, 11 Waschtische, 10 Duschen, 1 Ausguss, 3 Spülen/Spülmaschinen-Anschluss jeweils mit Vorwandmodul, Keramik, Armaturen, TW/SW-Anschluß; 135 m Schmutzwasserleitungen DN 56-100, 225 m Trinkwasserleitungen DN 10-32 mit Armaturen und Wärmeschutz <p>Wärmeversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 Gas-Brennwert-Therme 65 kW, 24 m² Solaranlage, 1300l Pufferspeicher, Frischwasserstation 80l/min, Verteiler mit 5 HK, 470 m² Fb-Heizung inkl. 4 FbH-Verteiler, Armaturen 330 m Heizungsleitungen inkl. Armaturen und Wärmeschutz <p>Lufttechnische Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 Zu- und Abluftgeräte mit WRG (2x2000 m³/h, 1x 1100 m³/h), 3 Abluftanlage (1x 500m³/h, 2x120m²/h), jeweils inkl. Rohrventilatoren, Rohrleitungen, Formteilen, Durchlässen und Ventilen 	<p>Knöpfel GmbH & Co. Versorgungstechnik KG, Zufstr. 1, 18437 Stralsund Auftrag erteilt. 22.09.2020</p>	25.06.2020
--------	---	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **19.10.2020 - 08.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **15.09.2020**

Los 13	<p>Estricharbeiten</p> <p>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ca. 385 m² Heizestrich d= 70-80 mm ● ca. 32 m² Zementestrich d= 70-75 mm ● 1 St. Aluprofil-Sauberlaufmatte ca. 1,80 x 1,80 m ● ca. 35 m Scheinfugen ● ca. 10 m Trennschienen 	<p>Baugeschäft BEEZ GmbH Straße am Flugplatz 5 18435 Stralsund Auftrag erteilt. 06.04.2021</p>	24.02.2021
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **21.04.2021 - 04.05.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **16.04.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 14	Fliesenarbeiten <ul style="list-style-type: none"> ● ca. 240 m² Wandfliesen, 20 x 20 cm ● ca. 85 m² Abdichtung im Duschbereich ● ca. 5 m² Fliesenspiegel ● ca. 14 St. Edelstahlleckschutzschiene, a 2,0 m ● ca. 70 m² Bodenfliese 20 x 20 cm ● ca. 20 m² Bodenfliese 10 x 10 cm ● ca. 25 m² Abdichtung im Duschbereich ● ca. 110 m Sockelfliese in Sanitärräume ● ca. 100 m² Bodenfliese 60 x 30 cm ● ca. 55 m Sockelfliese im Flur 		30.03.2021
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **25.05.2021 - 16.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **19.05.2021**

Los 15	Tischler Innentüren <ul style="list-style-type: none"> ● 1 Stück Nassraamtür, behindertengerecht, ca. 1,135 x 2,135m ● 1 Stück Nassraamtür, ca. 0,885 x 2,135 m ● 1 Stück Feuchtraamtür, behindertengerecht ca. 1,01 x 2,135m ● 5 Stück Feuchtraamtür, ca. 0,885 x 2,135m ● 1 Stück Feuchtraamtür, ca. 0,76 x 2,135m ● 1 Stück Innentür, behindertengerecht, ca. 1,135 x 2,135m ● 1 Stück Innentür, ca. 1,01 x 2,135 m ● 1 Stück Innentür, ca. 0,885 x 2,135 m ● 7 Stück Türstopper als Wandtürpuffer ● 5 Stück Türstopper als Bodentürpuffer 	<p style="text-align: center;">NATB GmbH</p> <p style="text-align: center;">Am Langendorfer Berg 22</p> <p style="text-align: center;">18442 Langendorf</p> <p style="text-align: center;">Auftrag erteilt. 11.02.2021</p>	16.12.2020
--------	--	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **09.03.2021 - 29.06.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **19.03.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 16	<p>Malerarbeiten</p> <p>ca. 930 m² Wandanstrich auf Putz und GK incl. Glasvlies</p> <p>ca. 235 m² Wandanstrich auf Porenbeton-Hallenwände incl. Q3 Spachtelung</p> <p>ca. 125 m² Anstrich auf KS- bzw. Porenbeton in Nebenräumen</p> <p>ca. 110 m² Deckenanstrich auf Beton incl. Q3 Spachtelung</p> <p>ca. 130 m² Deckenanstrich auf GK incl. Q3 Spachtelung</p> <p>ca. 85 m² Deckenanstrich auf GK mit Streulochung</p> <p>12 St. Stahlzargenanstrich</p> <p>ca. 95 m² Anstrich auf Stahlbauteile, innen (Stützen, Träger usw.)</p> <p>ca. 32 m² Bodenbeschichtung</p> <p>ca. 985 m Acrylfugen</p> <p>7 St. Eckschutzschiene aus Edelstahl V4A, Länge 2,0 m</p> <p>ca. 33 m² Anstrich auf Stahlbauteile, außen (Blechverkleidung usw.)</p> <p>1 St. Schriftzug "MEHRZWECKHALLE GLOWE"</p>	<p>Ausschreibung Aufgehoben</p> <p>am 29.03.2021</p>	<p>24.02.2021</p>
--------	---	--	-------------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **05.05.2021 - 24.06.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **16.04.2021**

Angaben zum Vergabeverfahren:

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 16
Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung
Verdingungsordnung: VOB/A
Ort der Ausführung: Glowe

Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:

Los 16.1	Malerarbeiten ca. 930 m ² Wandanstrich auf Putz und GK incl. Glasvlies ca. 235 m ² Wandanstrich auf Porenbeton-Hallenwände incl. Q3 Spachtelung ca. 125 m ² Anstrich auf KS- bzw. Porenbeton in Nebenräumen ca. 110 m ² Deckenanstrich auf Beton incl. Q3 Spachtelung ca. 130 m ² Deckenanstrich auf GK incl. Q3 Spachtelung ca. 85 m ² Deckenanstrich auf GK mit Streulochung 12 St. Stahlzargenanstrich ca. 95 m ² Anstrich auf Stahlbauteile, innen (Stützen, Träger usw.) ca. 32 m ² Bodenbeschichtung ca. 985 m Acrylfugen 7 St. Eckschutzschiene aus Edelstahl V4A, Länge 2,0 m ca. 33 m ² Anstrich auf Stahlbauteile, außen (Blechverkleidung usw.) 1 St. Schriftzug "MEHRZWECKHALLE GLOWE"		30.03.2021
----------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **21.05.2021 - 20.08.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **21.05.2021**
