

**Auftraggeber:**

Bezeichnung des Auftraggebers: Gemeinde Glowe über Amt Nord Rügen  
 PLZ: 18551  
 Ort: Sagard  
 Straße: Ernst-Thälmann-Straße 37  
 Telefon: 038302/ 800 100  
 Fax: 038302/ 800 145

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand: Neubau der Mehrzweckhalle Glowe  
 Gewähltes Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung je Los  
 Verdingungsordnung: VOB/A  
 Ort der Ausführung: Glowe

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
Los 1	<b><u>Erschließung und Außenanlagen</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 250 m<sup>3</sup> Bodenabtrag/-auftrag</li> <li>● 95 m<sup>3</sup> Oberbodenauftrag</li> <li>● 300 m<sup>2</sup> Baustraßen, Lager-/Kraufstellflächen</li> <li>● 240 m Bauzaun einschl. Toranlage</li> <li>● 160 m<sup>2</sup> befahrbare/ begehbbare Flächen mit Betonsteinpflaster</li> <li>● 45 m<sup>2</sup> Traufstreifen mit Betonplatten</li> <li>● 215 m Randeinfassungen</li> <li>● 50 m<sup>3</sup> Frostschutzschicht 0/32</li> <li>● 5 m<sup>3</sup> Schottertragschicht 0/45</li> <li>● 850 m<sup>2</sup> Rasenflächen</li> <li>● 20 m<sup>2</sup> Gehölzflächen</li> <li>● 180 m Regenwasserleitung 150 bis DN250 PVC einschl. Schächte, Entwässerungsrinnen, Abläufe</li> <li>● 80 m Schmutzwasserleitung DN150 PVC einschl. Schächte, Fettabscheider</li> <li>● 25 m Tiefbau für MD-Gasleitung, Telekom und Infokabel</li> <li>● je 12 m Tiefbau Elt und Telekom</li> <li>● 70 m Leerrohrtrasse einschl. Kabelziehschacht</li> <li>● Einbauten wie: Abtretröste, Türfeststeller, Fahrradbügel, Abfallbehälter, Müllboxen, Fahnenmasten</li> </ul>	ESTRA GmbH Ringstraße 139 18528 Bergen auf Rügen Auftrag erteilt am 24.03.2020	27.01.2020

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlüsse Sanitärcontainer, Bauwasseranschluss, Tiefbauleistungen für Baustromanschluss, Verkehrssicherung</li> </ul>		
---	--	--

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **30.03.2020 - 31.05.2020**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **24.03.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
Los 2	<p><b>Erweiterung Rohbau</b></p> <p><b>1. Gerüst</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 920 m<sup>2</sup> Arbeitsgerüst</li> <li>• ca. 185 m Dachfanggerüst</li> <li>• 2 St. Treppenaufgang für Gerüst</li> <li>• ca. 420 m<sup>2</sup> Auffangnetzte</li> </ul> <p><b>2. Erdarbeiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 2.070 m<sup>3</sup> Bodenaushub</li> <li>• ca. 2.485 t Entsorgung Z1.2</li> <li>• ca. 1315 m<sup>3</sup> Bodeneinbau</li> <li>• 1 St. offene Wasserhaltung</li> </ul> <p><b>12. Mauerarbeiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 510 m<sup>2</sup> Porenbeton-Mauerwerk, d= 30 - 36,5 cm</li> <li>• ca. 510 m<sup>2</sup> Kalksandstein- Mauerwerk, 11,5 - 24 cm</li> </ul> <p><b>13. Betonarbeiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 95 m<sup>3</sup> Streifenfundamente</li> <li>• 7 Stück Köcherfundamente 1,50 x 2,70 x 1,10 m</li> <li>• ca. 540 m<sup>2</sup> WU-Ortbeton Bodenplatte, d= 25 cm</li> <li>• ca. 510 m<sup>2</sup> Filigrandecke, d= 22 cm</li> <li>• ca. 95 m Stb-Attika b/h= 17/28 cm</li> <li>• 6 St. Betonstützen 24/24 cm</li> <li>• ca. 130 m StB-Ringanker IW, b/h 17,5-24/25 cm</li> <li>• ca. 60 m StB-Ringbalken AW, U-Schale, b/h 36,5/25 cm</li> <li>• ca. 80 m Grundleitungen Schmutzwasser, DN100</li> <li>• ca. 440 m Ringerder</li> </ul>	<p>Bau GmbH Heinemann            Industriestraße 3            18528 Bergen auf Rügen            Auftrag erteilt. 07.04.2020</p>	<p>11.02.2020</p>

**16. Zimmerarbeiten**

- 5 St. BSH-Dachbinder, 20/120cm l= ca. 18,80 m
- 2 St. BSH- Giebelbinder, 20/60 cm l= ca. 18,80 m
- 36 St. Aussteifungshölzer, l= 4,32 m
- ca. 240 m<sup>2</sup> Fassadenelemente (Holzunterkonstruktion, Dämmung u. Schichtstoffplattenverkleidung)

**17. Stahlbauarbeiten**

- 14 St. Stützen HEB 280, l= ca. 7,10 m
- 8 St. Stützen HEA 220, l= ca. 7,00 m
- 24 St. Aussteifungsverband HEA 220, IPE 240, l= ca. 3,52 m
- 10 St. Dachverband als Zugstabsystem
- diverses Kleinmaterial

**18. Abdichtungsarbeiten**

- ca. 185 m<sup>2</sup> Sockelabdichtung
- ca. 380 m<sup>2</sup> Bodenabdichtung
- ca. 510 m<sup>2</sup> Dampfsperrschweißbahn auf Betondach

**23. Putzarbeiten**

- ca. 185 m<sup>2</sup> Sockelputz mit 60 mm Dämmung
- ca. 665 m<sup>2</sup> Kalkzementputz PII, innen
- ca. 180 m<sup>2</sup> Gipsputz P IV, innen
- ca. 395 m<sup>2</sup> Siliconharzleichtputz für außen
- ca. 135 m<sup>2</sup> WDVS

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **14.04.2020 - 27.11.2020**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **09.04.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 3	<p><b>Dächer</b></p> <p><b>Dach Halle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ca. 510 m2 Trapezblech auf BSH-Binder als Tragschale</li> <li>● 510 m2 Akustikdämmung</li> <li>● 510 m2 Gefälledämmung</li> <li>● ca. 510 m<sup>2</sup> Bitumenabdichtung</li> <li>● ca. 95 m Kastenrinne</li> <li>● ca. 35 m Regenfallrohr, DN 120</li> <li>● ca. 95 m Attikaabdeckung</li>   <li>● 4 St. Oberlicht 1,80 x 1,80 m mit RWA</li> </ul> <p><b>Dach Anbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ca. 510 m<sup>2</sup> Gefälledämmung</li> <li>● ca. 510 m<sup>2</sup> Bitumenabdichtung</li> <li>● 6 St. Attikaablauf</li> <li>● ca. 25 m Regenfallrohr rechteckig 80 x 80 mm</li> <li>● ca. 95 m Attikaabdeckung</li> <li>● 1 St. Oberlicht 1,50 x 1,50 m mit RWA</li> </ul>	<p>Gurr Abdichtungstechnik GmbH Gartenstr. 9</p> <p>18442 Niepars Auftrag erteilt. 10.06.2020</p>	<p>11.03.2020</p>
-------	--	---	-------------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **30.10.2020 - 18.12.2020**  
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **03.05.2020**

Los 4	<p><b>Tischler - Kunststoff Fenster</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 9 St. K.-Fenster ca. 1,00 x 1,00 m</li> <li>● 4 St. K.-Fenster ca. 1,00 x 1,50 m</li> <li>● 13 St. Holzwerk-Fensterbank Innen, l= ca. 1,00 m</li> <li>● 1 St. Holzwerk-Fensterbank Innen, l= ca. 1,50 m</li> <li>● 13 St. Alu-Fensterbank Außen, l= ca. 1,00 m</li> <li>● 1 St. Innen-Rollade, Kunststoff, ca. 1,50 x 1,20 m</li> </ul>	<p>SUBAG mbH</p> <p>Knieperdamm 25</p> <p>18435 Stralsund</p> <p>Auftrag erteilt. 10.06.2020</p>	<p>11.03.2020</p>
-------	--	--	-------------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **16.11.2020 - 11.12.2020**  
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **03.05.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 5	<b>Metallbau / Alu Glas Elemente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 St. Alu-Fester-Element, ca. 5,11 x 2,50 m</li> <li>● 1 St. Alu-Fester-Element, ca. 4,05 x 2,50 m</li> <li>● 1 St. Alu-Fester-Element, ca. 7,85 x 2,50 m</li> <li>● 1 St. Alu.-Fenster ca. 1,83 x 0,75 m</li> <li>● 2 St. Innen-Alu-fenster, festverglast, ca. 1,40 x 1,40 m</li> <li>● 1 St. T30-Stahl-Innentür, ca. 0,885 x 2,135 m</li> <li>● 1 St. Alu-Außentür mit OL, 3-tlg., ca. 2,01 x 2,90 m</li> <li>● 3 St. Alu-Außentür, ca. 1,13 x 2,26 m</li> <li>● 1 St. CS-Alu-Innentür, 2-tlg, ca. 1,51 x 2,40 m</li> <li>● 3 St. CS-Alu-Innentür, 1-tlg, ca. 1,26 x 2,40 m</li> <li>● 1 St. Alu-Innentür mit OL, 4-tlg, ca. 2,01 x 3,28 m</li> <li>● 2 St. Alu-Innentür mit Paneel, 1-tlg, ca. 1,26 x 2,40 m</li> </ul>	<p>Specht Glas- und Metallbau GmbH</p> <p>Hawermannweg 18 18069 Rostock</p> <p>Auftrag erteilt. 10.06.2020</p>	03.04.2020
-------	--	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **16.11.2020 - 11.12.2020**  
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **24.04.2020**

Los 6	<b>Lichtbandlelemente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 108 m<sup>2</sup> Polykarbonat-Lichtband, h= ca. 1,10 m</li> <li>● ca. 95 m Holz-Innen Fensterbank, b = ca. 36 cm</li> <li>● ca. 40 m<sup>2</sup> OSB-Platte, d= 30 mm</li> <li>● ca. 95 m Fensterabdeckprofil außen</li> <li>● 4 St. Ecklösung für Lichtband</li> <li>● 4 St. Ecklösung für Fensterabdeckprofil</li> </ul>	<p>Heinrich Strunz GmbH Lamilux</p> <p>Zehstr. 2 95111 Rehau</p> <p>Auftrag erteilt. 10.06.2020</p>	11.03.2020
-------	--	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **16.11.2020 - 11.12.2020**  
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **03.05.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 7	<b>Trockenbauarbeiten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ca. 70 m<sup>2</sup> GK-Wände</li> <li>● ca. 38 m<sup>2</sup> GK-Vorsatzschalen</li> <li>● ca. 51 m<sup>2</sup> abgehängte Unterdecke mit Zementbauplatte</li> <li>● ca. 77 m<sup>2</sup> abgehängte Rasterdecke,</li> <li>● ca. 34 m<sup>2</sup> abgehängte Rasterdecke, ballwufsficher</li> <li>● ca. 82 m<sup>2</sup> abgehängte Akustikdecke, ballwufsficher</li> <li>● ca. 150 m Deckenrandfries, 40 cm breit</li> <li>● 2 St. Vertikaljalousie ca. 1,40 x 1,40 m</li> <li>● 3 St. Vertikaljalousie ca. 7,85/4,75/4,05 x 2,50 m</li> <li>● 7 St. WC Trennwandanlage mit Tür</li> <li>● 1 St. Schamwand</li> <li>● ca. 120 m<sup>2</sup> Akustikwandpaneel, ballwurfsicher</li> <li>● 1 St. Trennvorhang, ca. 18,00 x 5,60 m</li> <li>● 2 St Ballfangnetz, ca. 13,50 x 5,60 m</li> <li>● 2 St. Tribüne aus Stahlkonstruktion mit Sitzbänke, ca. 7,25 x 2,00 m</li> <li>● 1 St. Blower Door Test</li> </ul>	<b>Ausschreibung Aufgehoben am 15.01.2021</b>	19.11.2020
-------	---	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **26.01.2021 - 13.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **30.01.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 7.1	<b>Trockenbau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ca. 70 m<sup>2</sup> GK-Wände</li> <li>● ca. 38 m<sup>2</sup> GK-Vorsatzschalen</li> <li>● ca. 51 m<sup>2</sup> abgehängte Unterdecke mit Zementbauplatte</li> <li>● ca. 77 m<sup>2</sup> abgehängte Rasterdecke,</li> <li>● ca. 34 m<sup>2</sup> abgehängte Rasterdecke, ballwufsficher</li> <li>● ca. 82 m<sup>2</sup> abgehängte Akustikdecke, ballwufsficher</li> <li>● ca. 150 m Deckenrandfries, 40 cm breit</li> <li>● 2 St. Vertikaljalousie ca. 1,40 x 1,40 m</li> <li>● 3 St. Vertikaljalousie ca. 7,85/4,75/4,05 x 2,50 m</li> <li>● 7 St. WC Trennwandanlage mit Tür</li> <li>● 1 St. Schamwand</li> <li>● ca. 120 m<sup>2</sup> Akustikwandpaneel, ballwurfsicher</li> <li>● 1 St. Trennvorhang, ca. 18,00 x 5,60 m</li> <li>● 2 St Ballfangnetz, ca. 13,50 x 5,60 m</li> <li>● 1 St. Blower Door Test</li> </ul>	P-St System Ausbau GmbH & Co. KG  Gewerbepark 13a 18546 Sassnitz Auftrag erteilt. 24.02.2021	18.01.2021
---------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **01.03.2021 - 30.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **11.03.2021**

---

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 07.02  
Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung  
Verdingungsordnung: VOB/A  
Ort der Ausführung: Glowe

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los 7.2	<b>Trockenbau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 St. Tribüne aus Stahlkonstruktion mit Sitzbänke, ca. 7,25 x 2,00 m</li> </ul>		12.04.2021
---------	--	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **24.08.2021 - 30.08.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **04.06.2021**

---

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 8	<b>Fliesenarbeiten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ca. 135 m<sup>2</sup> flächenelastischer Prallschutz aus Holz Zulage für ca. 115 m<sup>2</sup> Akustikausführung</li> <li>● 1 St. Geräteraumtor mit Prallschutz</li> <li>● 2 St. Notausgangstür mit Prallschutz</li> <li>● 1 St. Metall-Glas-Bande ca. 27,00 x 0,90m</li> <li>● 4 St. Tür für Bande, ca. 1,20 m breit</li> </ul>	Karl Braun Innenausbau GmbH Lange Umbrüche 1-3 72221 Haiterbach  Auftrag erteilt. 22.09.2020	01.07.2020
-------	--	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **25.06.2021 - 15.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **02.10.2020**

Los 9	<b>Bodenbelag / Hallenboden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ca. 510 m<sup>2</sup> Bodenabdichtung gegen Bodenfeuchte</li> <li>● ca. 495 m<sup>2</sup> Wärmedämmung unter Sportboden</li> <li>● ca. 410 m<sup>2</sup> flächenelastischer Sportbodenkonstruktion aus Holz</li> <li>● ca. 85 m<sup>2</sup> starre Sportbodenkonstruktion aus Holz</li> <li>● ca. 410 m<sup>2</sup> Vinyl-Sportbodenbelag</li> <li>● ca. 500 m Spielfeldmarkierungen</li> <li>● ca. 410 m<sup>2</sup> Sportfußbodenheizung</li> <li>● ca. 195 m<sup>2</sup> PVC-Bodenbelag im Sozialtrakt</li> <li>● ca. 160 m Sockelleiste aus Kunststoff</li> </ul>	Hoppe Sportbodenbau GmbH  Am Gründchen 5 01683 Nossen Auftrag erteilt. 24.02.2021	16.12.2020
-------	--	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **16.03.2021 - 24.06.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **26.03.2021**



Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 10	<p><b>Sportgeräte / Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Stück Volleyballanlage</li> <li>● 2 Stück Basketball Deckenanlagen (Übungsanlage)</li> <li>● 3 Stück Badmintonanlage</li> <li>● 2 Stück Hallen-Handballtor</li> <li>● 15 Stück Turnmatte Größe 200x100x6cm</li> <li>● 20 Stück Yogamatte 120 x 60 x 0,9 cm</li> <li>● 20 Stück Stepper 90 x 40 cm, Plattform zweifach höhenverstellbar</li> <li>● 18 m Garderobensitzbank</li> <li>● 18 m Garderobenhakenleiste</li> <li>● 1 Stück Liegebank als Wandklappliege</li> <li>● 1 Stück Schaukasten ca. 1600 x 950 mm für Innenbereich</li>   <li>● 1 Stück Außenschaukasten, ca. 1.450 x 1050 x 60 mm, Ständermontage</li> <li>● 1 Stück Ausgabeküche mit Ausgabebetresen</li> <li>● 1 Stück Akku-Reinigungsmaschine für Hallenreinigung</li> <li>● 1 Stück Mobile Bühne, Abmessung: 6 x 4 m</li> </ul>	<p><b>Ausschreibung Aufgehoben am 29.03.2021</b></p>	<p>04.03.2021</p>
--------	--	--	-------------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **03.05.2021 - 29.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **23.04.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 10.1	<b>Sportgeräte / Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Stück Volleyballanlage</li> <li>● 2 Stück Basketball Deckenanlagen (Übungsanlage)</li> <li>● 3 Stück Badmintonanlage</li> <li>● 2 Stück Hallen-Handballtor</li> <li>● 15 Stück Turnmatte Größe 200x100x6cm</li> <li>● 20 Stück Yogamatte 120 x 60 x 0,9 cm</li> <li>● 20 Stück Stepper 90 x 40 cm, Plattform zweifach höhenverstellbar</li> <li>● 18 m Garderobensitzbank</li> <li>● 18 m Garderobenhakenleiste</li> <li>● 1 Stück Liegebank als Wandklappliege</li> <li>● 1 Stück Schaukasten ca. 1600 x 950 mm für Innenbereich</li>   <li>● 1 Stück Außenschaukasten, ca. 1.450 x 1050 x 60 mm, Ständermontage</li> <li>● 1 Stück Ausgabeküche mit Ausgabebetresen</li> <li>● 1 Stück Akku-Reinigungsmaschine für Hallenreinigung</li> <li>● 1 Stück Mobile Bühne, Abmessung: 6 x 4 m</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Inmotion Sports UG Hatzfelder Str. 41 35216 Biedenkopf</p> <p style="text-align: center;">Auftrag erteilt. 23.04.2021</p>	30.03.2021
----------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **03.05.2021 - 08.09.2021**  
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **14.05.2021**

Los 11	<b>Elektro / Blitzschutz / EMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● - Elektroakustische Anlage mit 30 Stück Lautsprechern</li> <li>● - Hausalarmanlage mit 17 automatischen Melder inklusive Sounder</li> <li>● 4 Handmeldern und 11 Signalgebern</li> <li>● Beleuchtungsanlage mit 120 Leuchten, davon 30 Sporthallenleuchten</li> <li>● 9.120 m Kabel und Leitungen</li> </ul>	<b>Ausschreibung Aufgehoben am 10.06.2020</b>	07.04.2020
--------	--	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **05.10.2020 - 08.07.2021**  
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **05.06.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 11	Elektro / Blitzschutz / EMA <ul style="list-style-type: none"> <li>● - Elektroakustische Anlage mit 30 Stück Lautsprechern</li> <li>● - Hausalarmanlage mit 17 automatischen Melder inklusive Sounder</li> <li>● 4 Handmeldern und 11 Signalgebern</li> <li>● Beleuchtungsanlage mit 120 Leuchten, davon 30 Sporthallenleuchten</li> <li>● 9.120 m Kabel und Leitungen</li> </ul>	<b>Beendet ohne Ergebnis am 06.08.2020</b>	14.07.2020
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **19.10.2020 - 08.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **15.09.2020**

---

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 11  
 Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung  
 Verdingungsordnung: VOB/A  
 Ort der Ausführung: Glowe

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los 11	Elektro / Blitzschutz / EMA <ul style="list-style-type: none"> <li>● - Elektroakustische Anlage mit 30 Stück Lautsprechern</li> <li>● - Hausalarmanlage mit 17 automatischen Melder inklusive Sounder</li> <li>● 4 Handmeldern und 11 Signalgebern</li> <li>● Beleuchtungsanlage mit 120 Leuchten, davon 30 Sporthallenleuchten</li> <li>● 9.120 m Kabel und Leitungen</li> </ul>	EAB GmbH Rügen  Industriestraße 37, 18528 Bergen auf Rügen  Auftrag erteilt. 03.11.2020	10.09.2020
--------	---	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **01.11.2021 - 30.08.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **11.11.2020**

---

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 12	<p><b>HLS Installation</b></p> <p><b>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 9 WC; 2 PP, 11 Waschtische, 10 Duschen, 1 Ausguss, 3 Spülen/Spülmaschinen-Anschluss jeweils mit Vorwandmodul, Keramik, Armaturen, TW/SW-Anschluß; 135 m Schmutzwasserleitungen DN 56-100, 225 m Trinkwasserleitungen DN 10-32 mit Armaturen und Wärmeschutz</li> </ul> <p><b>Wärmeversorgung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Gas-Brennwert-Therme 65 kW, 24 m<sup>2</sup> Solaranlage, 1300l Pufferspeicher, Frischwasserstation 80l/min, Verteiler mit 5 HK, 470 m<sup>2</sup> Fb-Heizung inkl. 4 FbH-Verteiler, Armaturen 330 m Heizungsleitungen inkl. Armaturen und Wärmeschutz</li> </ul> <p><b>Lufttechnische Anlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3 Zu- und Abluftgeräte mit WRG (2x2000 m<sup>3</sup>/h, 1x 1100 m<sup>3</sup>/h), 3 Abluftanlage (1x 500m<sup>3</sup>/h, 2x120m<sup>2</sup>/h), jeweils inkl. Rohrventilatoren, Rohrleitungen, Formteilen, Durchlässen und Ventilen</li> </ul>	<p><b>Ausschreibung Aufgehoben am 10.06.2020</b></p>	<p>26.03.2020</p>
--------	---	--	-------------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **19.10.2020 - 08.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **05.06.2020**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 12	<p><b>HLS Installation</b></p> <p><b>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 9 WC; 2 PP, 11 Waschtische, 10 Duschen, 1 Ausguss, 3 Spülen/Spülmaschinen-Anschluss jeweils mit Vorwandmodul, Keramik, Armaturen, TW/SW-Anschluß; 135 m Schmutzwasserleitungen DN 56-100, 225 m Trinkwasserleitungen DN 10-32 mit Armaturen und Wärmeschutz</li> </ul> <p><b>Wärmeversorgung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Gas-Brennwert-Therme 65 kW, 24 m<sup>2</sup> Solaranlage, 1300l Pufferspeicher, Frischwasserstation 80l/min, Verteiler mit 5 HK, 470 m<sup>2</sup> Fb-Heizung inkl. 4 FbH-Verteiler, Armaturen 330 m Heizungsleitungen inkl. Armaturen und Wärmeschutz</li> </ul> <p><b>Lufttechnische Anlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3 Zu- und Abluftgeräte mit WRG (2x2000 m<sup>3</sup>/h, 1x 1100 m<sup>3</sup>/h), 3 Abluftanlage (1x 500m<sup>3</sup>/h, 2x120m<sup>2</sup>/h), jeweils inkl. Rohrventilatoren, Rohrleitungen, Formteilen, Durchlässen und Ventilen</li> </ul>	<p>Knöpfel GmbH &amp; Co. Versorgungstechnik KG, Zufstr. 1, 18437 Stralsund Auftrag erteilt. 22.09.2020</p>	25.06.2020
--------	---	---	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **19.10.2020 - 08.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **15.09.2020**

Los 13	<p><b>Estricharbeiten</b></p> <p><b>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ca. 385 m<sup>2</sup> Heizestrich d= 70-80 mm</li> <li>● ca. 32 m<sup>2</sup> Zementestrich d= 70-75 mm</li> <li>● 1 St. Aluprofil-Sauberlaufmatte ca. 1,80 x 1,80 m</li> <li>● ca. 35 m Scheinfugen</li> <li>● ca. 10 m Trennschienen</li> </ul>	<p>Baugeschäft BEEZ GmbH Straße am Flugplatz 5 18435 Stralsund Auftrag erteilt. 06.04.2021</p>	24.02.2021
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **21.04.2021 - 04.05.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **16.04.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 14	<b>Fliesenarbeiten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ca. 240 m<sup>2</sup> Wandfliesen, 20 x 20 cm</li> <li>● ca. 85 m<sup>2</sup> Abdichtung im Duschbereich</li> <li>● ca. 5 m<sup>2</sup> Fliesenspiegel</li> <li>● ca. 14 St. Edelstahlleckschutzschiene, a 2,0 m</li> <li>● ca. 70 m<sup>2</sup> Bodenfliese 20 x 20 cm</li> <li>● ca. 20 m<sup>2</sup> Bodenfliese 10 x 10 cm</li> <li>● ca. 25 m<sup>2</sup> Abdichtung im Duschbereich</li> <li>● ca. 110 m Sockelfliese in Sanitärräume</li> <li>● ca. 100 m<sup>2</sup> Bodenfliese 60 x 30 cm</li> <li>● ca. 55 m Sockelfliese im Flur</li> </ul>	<b>Beendet ohne Ergebnis am 20.04.2020</b>	30.03.2021
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **25.05.2021 - 16.07.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **19.05.2021**

---

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 14  
 Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung  
 Verdingungsordnung: VOB/A  
 Ort der Ausführung: Glowe

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los 14	<b>Fliesenarbeiten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ca. 240 m<sup>2</sup> Wandfliesen, 20 x 20 cm</li> <li>● ca. 85 m<sup>2</sup> Abdichtung im Duschbereich</li> <li>● ca. 5 m<sup>2</sup> Fliesenspiegel</li> <li>● ca. 14 St. Edelstahlleckschutzschiene, a 2,0 m</li> <li>● ca. 70 m<sup>2</sup> Bodenfliese 20 x 20 cm</li> <li>● ca. 20 m<sup>2</sup> Bodenfliese 10 x 10 cm</li> <li>● ca. 25 m<sup>2</sup> Abdichtung im Duschbereich</li> <li>● ca. 110 m Sockelfliese in Sanitärräume</li> <li>● ca. 100 m<sup>2</sup> Bodenfliese 60 x 30 cm</li> <li>● ca. 55 m Sockelfliese im Flur</li> </ul>		06.05.2021
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **21.06.2021 - 13.08.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist:

---

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 15	<b>Tischler Innentüren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Stück Nassraumtür, behindertengerecht, ca. 1,135 x 2,135m</li> <li>● 1 Stück Nassraumtür, ca. 0,885 x 2,135 m</li> <li>● 1 Stück Feuchtraumtür, behindertengerecht ca. 1,01 x 2,135m</li> <li>● 5 Stück Feuchtraumtür, ca. 0,885 x 2,135m</li> <li>● 1 Stück Feuchtraumtür, ca. 0,76 x 2,135m</li> <li>● 1 Stück Innentür, behindertengerecht, ca. 1,135 x 2,135m</li> <li>● 1 Stück Innentür, ca. 1,01 x 2,135 m</li> <li>● 1 Stück Innentür, ca. 0,885 x 2,135 m</li> <li>● 7 Stück Türstopper als Wandtürpuffer</li> <li>● 5 Stück Türstopper als Bodentürpuffer</li> </ul>	<p style="text-align: center;">NATB GmbH</p> <p style="text-align: center;">Am Langendorfer Berg 22</p> <p style="text-align: center;">18442 Langendorf</p> <p style="text-align: center;">Auftrag erteilt. 11.02.2021</p>	16.12.2020
--------	--	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **09.03.2021 - 29.06.2021**  
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **19.03.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

Los 16	<b>Malerarbeiten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ca. 930 m<sup>2</sup> Wandanstrich auf Putz und GK incl. Glasvlies</li> <li>ca. 235 m<sup>2</sup> Wandanstrich auf Porenbeton-Hallenwände incl. Q3 Spachtelung</li> <li>ca. 125 m<sup>2</sup> Anstrich auf KS- bzw. Porenbeton in Nebenräumen</li> <li>ca. 110 m<sup>2</sup> Deckenanstrich auf Beton incl. Q3 Spachtelung</li> <li>ca. 130 m<sup>2</sup> Deckenanstrich auf GK incl. Q3 Spachtelung</li> <li>ca. 85 m<sup>2</sup> Deckenanstrich auf GK mit Streulochung</li> <li>12 St. Stahlzargenanstrich</li> <li>ca. 95 m<sup>2</sup> Anstrich auf Stahlbauteile, innen (Stützen, Träger usw.)</li> <li>ca. 32 m<sup>2</sup> Bodenbeschichtung</li> <li>ca. 985 m Acrylfugen</li> </ul>	<p><b>Ausschreibung Aufgehoben</b></p> <p><b>am 29.03.2021</b></p>	24.02.2021
--------	---	--	------------

7 St. Eckschutzschiene aus Edelstahl V4A, Länge 2,0 m ca. 33 m <sup>2</sup> Anstrich auf Stahlbauteile, außen (Blechverkleidung usw.) 1 St. Schriftzug "MEHRZWECKHALLE GLOWE"		
--	--	--

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **05.05.2021 - 24.06.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **16.04.2021**

---



---

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand:	Mehrzweckhalle Glowe / Los 16
Gewähltes Vergabeverfahren:	beschränkte Ausschreibung
Verdingungsordnung:	VOB/A
Ort der Ausführung:	Glowe

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los 16.1	<p><b>Malerarbeiten</b></p> <p>ca. 930 m<sup>2</sup> Wandanstrich auf Putz und GK incl. Glasvlies</p> <p>ca. 235 m<sup>2</sup> Wandanstrich auf Porenbeton-Hallenwände incl. Q3 Spachtelung</p> <p>ca. 125 m<sup>2</sup> Anstrich auf KS- bzw. Porenbeton in Nebenräumen</p> <p>ca. 110 m<sup>2</sup> Deckenanstrich auf Beton incl. Q3 Spachtelung</p> <p>ca. 130 m<sup>2</sup> Deckenanstrich auf GK incl. Q3 Spachtelung</p> <p>ca. 85 m<sup>2</sup> Deckenanstrich auf GK mit Streulochung</p> <p>12 St. Stahlzargenanstrich</p> <p>ca. 95 m<sup>2</sup> Anstrich auf Stahlbauteile, innen (Stützen, Träger usw.)</p> <p>ca. 32 m<sup>2</sup> Bodenbeschichtung</p> <p>ca. 985 m Acrylfugen</p> <p>7 St. Eckschutzschiene aus Edelstahl V4A, Länge 2,0 m</p> <p>ca. 33 m<sup>2</sup> Anstrich auf Stahlbauteile, außen (Blechverkleidung usw.)</p> <p>1 St. Schriftzug "MEHRZWECKHALLE GLOWE"</p>		30.03.2021
----------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **21.05.2021 - 20.08.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **21.05.2021**

---



---



Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 17  
 Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung  
 Verdingungsordnung: VOB/A  
 Ort der Ausführung: Glowe

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los 17	<p><b>Schließanlage</b>  <u>Schließanlage elektronisch:</u>          ●1 St. Wandleser   SE – Relais innen          ●50 St. Transponder   SE ProDot          ●9 St. Doppelknäufzylinder   SE          •Einschl. Software und Programmierung und Montage  <u>Mechanische Schließanlage:</u>          ●11 St. Profildoppelzylinder 3100          ●23 St. Schlüssel für Schließanlage          ●Einschl. Projektierung und Montage der mechanischen Schließanlage  <u>Beschilderung:</u>          ●13 St. Türschild 15 x 15 cm          ●26 St. Papiereinlagen          ●1St. Beschriftungssoftware</p>		18.05.2021
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **23.08.2021 - 23.08.2021**  
 Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **09.07.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
-----	--------	-------	-------------------

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 18  
 Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung  
 Verdingungsordnung: VOB/A  
 Ort der Ausführung: Glowe

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los 18	<b>Reinigung</b>  ca. 870 m <sup>2</sup> Grob und Feinreinigung der Räume (Böden, Türen, Wandfliesen, Fenster, Einrichtungen usw.) ● ca. 30 m <sup>2</sup> HA-/ELT-Raum reinigen ● ca. 108 m <sup>2</sup> Fiberglas reinigen ● ca. 870 m <sup>2</sup> nochmaliges Wischen vor Inbetriebnahme		18.05.2021
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **24.08.2021 - 06.09.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **09.07.2021**

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 20  
 Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung  
 Verdingungsordnung: VOB/A  
 Ort der Ausführung: Glowe

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los 20	<b>Ausstattung / Stühle und Tische</b> ● 220 Stapelstuhl / Gestellverketter, Sitz gepolstert ● 35 Stapelklapptisch ● 9 Stuhltransportkarre für Stapelstuhl ● 3 Tischtransportwagen ● 5 Stehtisch		24.06.2021
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **08.08.2021 - 31.08.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **07.08.2021**

---

---

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand: Mehrzweckhalle Glowe / Los 21  
Gewähltes Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung  
Verdingungsordnung: VOB/A  
Ort der Ausführung: Glowe

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los 21	<b>Ausgabeküche</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Unterschränke, Hängeschränke</li><li>● Cerankochfeld mit 4 Highspeed-Kochzonen</li><li>● Mikrowellengerät</li> <li>● Flaschschirmhaube für Schrankeinbau</li><li>● Handwaschbecken</li><li>● Industrie-Geschirrspüler</li><li>● Abfallsammler</li></ul>		10.06.2021
--------	---	--	------------

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **01.08.2021 - 31.08.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **30.07.2021**

---

---